

Standaard bestektekst

Prefab kelder

Overeenkomstig hoofdstuk 23 van de STABU systematiek

23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN

23.31 RUIMTELIJKE ELEMENTEN

23.31.71-a BETONNEN RUIMTELIJK ELEMENT

0. RUIMTELIJK BETONELEMENT, KELDER

Fabricaat: Mombarg Beton B.V.

Type: prefab kelder

Afmeting:

- lengte inwendig (mm): volgens tekenwerk
- breedte inwendig (mm): volgens tekenwerk
- hoogte inwendig (mm): volgens tekenwerk

Vloer:

- vloerdikte (mm): volgens tekenwerk

Wand:

- wanddikte (mm): volgens tekenwerk

Sterkteklasse (NEN-EN 206-1+w05/NEN 8005-04): C35/45

Milieuklasse (NEN-EN 206-1+w05/NEN 8005-04): XA1

Wapening (NEN 6008+w97): FeB 500

Oppervlak stortzijde (NEN 6722-02) (klasse): C

Oppervlak ontkiste zijde (NEN 6722-02) (klasse):

- voor de binnenzijde van de kelder: A
- voor de buitenzijde van de kelder: C

Verankering aan de fundatie:

- volgens opgave leverancier, naar keuze aannemer.

Toebehoren:

- vormtekenwerk van de leverancier
- berekening van de leverancier

3. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN

Bevestiging: naar keuze aannemer

Verankering: naar keuze aannemer

Toleranties (mm):

- horizontaal: 25 mm
- verticaal bovenzijde: 25 mm
- vlakheid bodem waterpas: 10 mm

.01 Kelder

De prefab betonnen kelder, zoals op tekening staat aangegeven.